



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

**МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЧЕРНЯТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"**

расположенного по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д.

Чернятино _____

Общие сведения

1	Год постройки	1976
2	Общая площадь здания (м. кв.)	581,5
3	Наличие подвала	не имеется
4	Система отопления	закрытая
5	Схема отопления (однотрубная, двухтрубная)	двухтрубная
6	Система ГВС	нет
7	Материал трубопровода отопительной системы (металл, пластик)	металл
8	Отопительные приборы (металл, чугун, биметалл, алюмин)	чугун

**Организационные и технический мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	Составить дефектный акт состояния отопительной системы учреждения.	составляется 2 раза в год
2	Ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых сетей внутренней отопительной системы.	май-июнь
3	Промывка фильтров и грязевиков: демонтаж ; прочистка от грязи и наслоений; визуальный контроль целостности; замена фильтрующих элементов;	май-июнь
4	Промывка системы отопления гидравлическим способом.	май-июнь
5	Испытание на прочность и плотность давлением 6 кгс/см ² теплового пункта	июнь
6	Регулировка внутренней отопительной системы для равномерного распределения теплоносителя.	сентябрь
7	Ревизия отопительных приборов (воздухосборников)	май-июнь

**Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному
сезону**

	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному сезону на 2025-2026 годы.	март-апрель

2	Акт о гидропневматической промывке системы отопления, проведёной в присутствии представителя теплоснабжающей организации.	июнь
3	Принципиальная схема отопительной системы учреждения	июнь

Составил: заведующий Федорищева Е.Н. ()